

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนรอบอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 ประมาณการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1,316.00	ตร.ม.	-	-	1.73	2,276.68	2,276.68	
	1.2 งานทรายถม (ทรายหยาบ)	83.00	ลบ.ม.	429.91	35,682.53	112.00	9,296.00	44,978.53	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร				-		-	-	
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 280 ksc.(ทดสอบโดยใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอก)	198.00	ลบ.ม.	2,018.69	399,700.62	327.00	64,746.00	464,446.62	
	2.2 wiremesh Dia 4 mm. @ 0.20 m. #	1,316.00	ตร.ม.	24.69	32,492.04	5.00	6,580.00	39,072.04	
	2.3 ไม้แบบ	23.00	ลบ.พ.	556.08	12,789.84	-	-	12,789.84	
	2.4 ไม้คร่าว	6.90	ลบ.พ.	504.67	3,482.22	-	-	3,482.22	
	2.5 ไม้ค้ำยัน	23.00	ต้น	45.00	1,035.00	-	-	1,035.00	
	2.6 ตะปู	23.00	กก.	60.75	1,397.25	-	-	1,397.25	
	2.7 ค่าแรงประกอบแบบ	92.00	ตร.ม.	-	-	139.00	12,788.00	12,788.00	
	2.8 Contraction Joint	108.00	ม.	121.00	13,068.00	-	-	13,068.00	
	2.9 Longitudinal Joint	194.00	ม.	64.00	12,416.00	-	-	12,416.00	
	2.10 Expansion Joint	12.00	ม.	256.00	3,072.00	-	-	3,072.00	
3	งานถมดิน				-		-	-	
	3.1 งานหินคลุกไหล่ทาง	53.00	ลบ.ม.	607.48	32,196.44	112.00	5,936.00	38,132.44	
	3.20 งานดินถม(ถมดินความสูงเฉลี่ย 0.90 ม.)	2,209.00	ลบ.ม.	100.00	220,900.00	37.00	81,733.00	302,633.00	
					768,231.94		183,355.68		
สรุป	ค่าวัสดุ							768,231.94	บาท
	ค่าแรง							183,355.68	
	รวม							951,587.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(พระครูศรีสุนทรศรีกิจ,มศ.ดร.)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีรัช จุ้ยกระยาง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชินดนัย บวนขุนทด)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิทธิพล จ้านงรักษ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมหมาย จรล้าโกน)

กรรมการและเลขานุการ



สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนรอบอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 สรุปประมาณการตาม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	951,587.62	Factor F 1.3069
			- เงินล่วงหน้า 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวม		951,587.62	
Factor F งานอาคาร	1.3069	1,243,629.86	บาท
สรุป	คิดเป็นราคา	1,243,629.86	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์)	



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวิรัช จุ้ยกระยาง)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชินดนัย บวนขุนทด)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอิทธิพล จำนรงค์)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
 (นายสมหมาย จรล้าโกน)